

Verschleißdecken- und Moorstreckenerneuerungsprogramm ab 2024

K-Nr.	Bezeichnung	von km bis km	Kostenansatz	Kosten je KM ^{*)}
114	Augustfehn I - Augustfehn II OD	0,000 - 2,675	600.000 €	224.299 €
134	Leuchtenburg - KVP Rastede	3,100 - 5,000	525.000 €	276.316 €
137	Westerholtsfelde -BAB A28	9,266 - 10,094	245.005 €	295.900 €
137	Bloh - Wehnen	2,088 - 3,245	446.271 €	385.714 €
125	OD Rostrup	0,000 - 1,400	540.000 €	385.714 €
114	Halsbek - Eggelogerfeld	19,610- 23,172	901.772 €	253.165 €
138	Oldenburg - Petersfehn I	0,000 - 1,200	340.000 €	283.333 €
347	OD Westerstede Hössen - Klinik	0,000 - 1,400	539.999 €	385.714 €
130	Bekhausen - Wapeldorf	0,000 - 2,300	590.000 €	256.522 €
133	OD Rastede - Kleibrok	0,000 - 1,550	597.856 €	385.714 €
Gesamtvolumen Investitionsprogramm			5.325.903 €	-

jährlicher Ansatz Verschleißdeckenenerneuerungen	1.200.000 €
Moorstreckenerneuerungen als laufender Aufwand	250.000 €
Verschleißdeckenenerneuerungen "Flick" als laufender Aufwand	125.000 €

Hinweis zur Auffistung der Kreisstraßenabschnitte:

Die aufgeführten Abschnitte befinden sich in einem ähnlich schlechten Zustand, sodass keine Reihenfolge dargestellt sein soll.



NLStBV

Wir in Niedersachsen:
mobil. regional. sicher!



**Niedersächsische Landesbehörde
für Straßenbau und Verkehr**
Geschäftsbereich Oldenburg

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Oldenburg, Kaiserstraße 27, 26122 Oldenburg

Landkreis Ammerland

(per Email)

Bearbeitet von
P. Bich

E-Mail
Paul.Bich@nlstbv.niedersachsen.de

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)
43/31414 – FBS24

Durchwahl 0441 2181-
107

Oldenburg
28.07.2023

Vorschlag für das Verschleißdeckenerneuerungsprogramm für das Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend übersende ich den Vorschlag für das Verschleißdeckenerneuerungsprogramm für das Jahr 2024.

Die Maßnahmen sind auf der Grundlage der aktuellen Schadensmeldung der Straßenmeistereien in Verbindung mit dem derzeitigen Schadensbild der Dringlichkeit ausgewählt worden.

Für das Jahr 2024 werden von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr – GB Oldenburg – in Abstimmung mit dem LK Ammerland nachfolgende Einzelmaßnahmen vorgeschlagen:

Vorschlag

Erneuerung der K 114
(OD Augustfehn – Augustfehn II)
v. km 0,000 – km 2,684
Kostenanschlag:

Kosten gesamt

600.000 €

Die aufgeführten Baukosten basieren auf Kilometerbasis für notwendig erachteten Pauschalbetrag unter Berücksichtigung des voraussichtlich notwendigen Sanierungsumfanges. Im Rahmen der Bauvorbereitung müssen die zu veranschlagenden Baukosten durch einen aktuellen Kostenanschlag überprüft werden.

Auf der Grundlage der seit dem 01.01.2000 gültigen Vereinbarung über die „technische Verwaltung der Kreisstraßen“ sind für die Maßnahmen die Ingenieurleistungen des regionalen Geschäftsbereiches Oldenburg der NLStBV für die Bauvorbereitung, Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung berücksichtigt.

Dienstgebäude
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

Besuchszeiten
Mo. - Do. 9 – 15 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr

Telefon
0441 2181-0
Telefax
0441 2181-222

E-Mail
Poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de
Internet
www.strassenbau.niedersachsen.de

Die im rGB Oldenburg anfallenden Kosten für die erbrachten Leistungen werden gemäß der getroffenen Vereinbarung mit dem LK Ammerland maßnahmenbezogen nach den tatsächlichen Aufwendungen (Stundenaufwand) abgerechnet.

Der Geschäftsbereich Oldenburg der NLStBV behält sich vor, die Ingenieurleistungen extern zu vergeben. Hier werden dann zusätzlich 19 % MwSt. fällig.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrage

P. Bich

(Elektronisch versandt, daher ohne Unterschrift)

Hinweis: Personenbezogene Daten werden gem. Art. 6 Abs. 1 DSGVO i. V. m. § 3 NDSG verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite <https://www.strassenbau.niedersachsen.de> unter Service. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Informationen zu.

Dienstgebäude
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

Besuchszeiten
Mo. - Do. 9 – 15 Uhr
Fr. 9 - 12 Uhr

Telefon
0441 2181-0
Telefax
0441 2181-222

E-Mail
Poststelle-ol@nlstbv.niedersachsen.de
Internet
www.strassenbau.niedersachsen.de

Verschleißdeckenerneuerungsprogramm für Kreisstraßen im Landkreis Ammerland ab 2024

ifd. Nr. Dringl.	Kreis str. Nr.	Ort von nach	km von bis	Länge [km]	Breite [m]	Art der Befest.	Beschreibung des Zustandes	erforderliche Sanierungsmaßnahmen	Baukosten €	Auflastko. €	Kosten € gesamt	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	S 114	Augustfehn I Augustfehn II OD	0,000 2,675	2,675	6,20	Asphalt	Versackungen in den Randbereichen vorhanden. Mittelnaht teilweise offen. Ausmagerungen, Risse und Fehlstellen in der Fahrbahn stellenweise vorhanden. Schächte, Einläufe, Hochborde und Rinnen haben teilweise keine profilgerechte Lage. Fehlstellen in der Fahrbahn vorhanden.	Deckschicht abfräsen. Wo erf., weitere Schadstellen ausfräsen und Vorprofilierung aus Tragschichtmaterial einbringen. Erneuerung der Asphaltbetondeckschicht. Stellenweise Pflasterinnen und Hochborde aufnehmen und neu setzen. Einläufe und Schächte angleichen. Div. Anpassungsarbeiten und Pflasterarbeiten vornehmen.	560.000	40.000	600.000	Von km 0,0 - km 1,2 einseitig Nebenanlage mit Rinne und Hochbord vorhanden. In km 0,5 BÜ (Straße / DB) vorhanden. Rd. 750 m Schutzplanke den Richtlinien entsprechend prüfen und ggf. neu setzen. In der Ortslage (km 1,2 - km 2,6) teilweise mehrreihige Rinnen vorhanden die neu müssste. Asphalt ca. 8 cm fräsen und 10 cm neu aufbauen